

## Sdr. Asmindrup Kirke

### Renovering

#### SDR. ASMINDRUP KIRKE

Nærværende byggesag som udføres i fagentrepriser, er en Renovering af Sdr. Asmindrup Kirke, der koncentrerer sig om en omdannelse af kirkerummets brug. Indeholdt i projektet er en væsentlig energiforbedring samt aktivering af kirkens kapel.

Arkitekt	Arkitema
Hvor:	Sdr. Asmindrup Kirke
Hvornår:	2019
Program:	Ombygning
Entreprisenummer:	1 mio. kr.
Type:	Ombygning
Status:	Igangværende
BNI-karakter:	Ikke ført på sagen
Entrepriseform:	Hovedentreprise

Projektet omhandler etablering af nyt teglstengulv i våbenhuset, nyt fyrretrægulv i kirken, samt nyt betongulv i kapellet. Der etableres gulvvarme i samtlige gulve. Der skal udføres to vertikalboringer, der skal forsyne kapel og kirke med jordvarme. Kappellet omdannes fra kapel til at rumme, the-køkken, HC-toilet samt teknikrum for håndtering af jordvarme.

Der etableres nye installationer og forsyning til både kirken og kappellet, alle installationer i terræn udføres med styrede underboringer for at undgå gravearbejder på kirkegården.

Arbejdet udføres i følgende fagentrepriser, jf. arbejdsbeskrivelserne: Tømmerentreprise, Murerentreprise, Malerentreprise El – og Automatik-entreprise, samt VVS – og Ventilations-entreprise.



Der udføres der en række kunst- og konservator arbejder i form af nyt inventar i kirken, ny-kalkning samt nænsom restaurering af alterbord, prædikestol og andet historisk inventar. Disse arbejder vil blive udført sideløbende med de øvrige entrepriser og entreprenører skal i nødvendigt omfang koordinere deres arbejder med disse øvrige aktiviteter på pladsen.